

KOSZTORYS - ślepy

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokali mieszkalnych nr 29A, 29B, 29D, 29E przy ul., Głogowskiej, lokali nr 7C/13, 7C/18 przy ul. Leszczyńskiej w miejscowości Niechlów oraz lokalu nr 74B/5 w miejscowości Żuchłów
ADRES INWESTYCJI : ul. Leszczyńska 7C/18, 56-215 Niechlów - Kurdek
INWESTOR : Gmina Niechlów
ADRES INWESTORA : ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Florian Pojasek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Florian Pojasek
DATA OPRACOWANIA : lipiec.2016 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec.2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, zewnętrznych polskich - wejściowe do mieszkania 90x200cm obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.79 r-g/szt.	r-g	0.7900	0.000	0.00		
2*		-- M -- drzwi wejściowe 90x200 1 szt/szt.	szt	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
2	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 80cm obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.79 r-g/szt.	r-g	1.5800	0.000	0.00		
2*		-- M -- drzwi wewnętrzne 80x200 1 szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
3	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 70cm - łazienkowe obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.79 r-g/szt.	r-g	1.5800	0.000	0.00		
2*		-- M -- drzwi wewnętrzne 70x200 1 szt/szt.	szt	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
4	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 2 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58 r-g/szt.	r-g	3.1600	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000
5	KNR-W 4-01 0322-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu obmiar = $0.8 \times 2 \times 2 = 3.200 \text{ m}^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.18 r-g/m ²	r-g	6.9760	0.000	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 3.45 kg/m ²	kg	11.0400	0.000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.01 m ³ /m ²	m ³	0.0320	0.000		0.00	
4*		0 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.09 m-g/m ²	m-g	0.2880	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa:						0.00	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami obmiar = 10 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.14 r-g/m	r-g	1.4000	0.000	0.00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0.76 kg/m	kg	7.6000	0.000		0.00	
3*		piasek do zapraw 0.004 m ³ /m	m ³	0.0400	0.000		0.00	
4*		0 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01 m-g/m	m-g	0.1000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 22% od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł