
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331110-0 Instalowanie kotłów

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kotłowni ekologicznej - wymiana pieca w budynku Gimnazjum w Naratowie
ADRES INWESTYCJI : Naratów nr 15, 56-215 Niechlów
INWESTOR : Gmina Niechlów
ADRES INWESTORA : Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Dokładański
DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
Vat [V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana pieca						
1	KNR 4-02 0401-01	Odłączenie i przyłączenie kotła żeliwnego wodnego na ekogroszek o mocy 250 kW	kpl.	1,000		
2	KNR 4-02 0409-05	Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego o powierzchni ogrzewalnej do 23.0 m2	kpl.	1,000		
3	KNR 4-02 0408-01	Oczyszczenie czopucha kotła o długości do 4 m	szt.	1,000		
4	KNR 4-02 0408-03	Oczyszczenie zasuw dymowej	szt.	1,000		
5	KNR-W 4-02 0409-01	Wymiana kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu (moc cieplna 250 kW, podajnik ślimakowy, paliwo ekogroszek)	kpl.	1,000		
6	KNR 4-02 0504-04	Wymiana uszczelek w połączeniach kołnierzych o śr. 100-125 mm	szt.	5,000		
7	KNR 4-02 0501-06	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 100 mm	msc.	3,000		
8	KNR 4-02 0501-05	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 80 mm	msc.	2,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Rob	Mat	Sprz	Kp	Z	Kz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	Vat							
	Razem brutto							

Słownie: