
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie
ADRES INWESTYCJI : Wronów, gm. Niechlów
INWESTOR : GMINA NIECHLÓW
ADRES INWESTORA : ul. Głogowska 31
WYKONAWCA ROBÓT : wynik przetargu

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Jan Węglewski
DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 marzec 2017

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rekultywacji biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Wronów, gm. Niechlów, w tym:

1. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej właściwej (glebowej)
2. Zabiegi agrotechniczne, w tym wysiew traw i nasadzenie krzewów (ligustr pospolity)

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|---------------------------------|------------------------|----|----|
| Rekultywacja biologiczna | | | |
| 1 | Warstwa glebowa | 1 | 6 |
| 2 | Zabiegi agrotechniczne | 7 | 9 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Rekultywacja biologiczna | | | | | | |
| 1 | 45111200-0 | | Warstwa glebowa | | | |
| 1 | Cena prod./dostawcy cena zakładowa | OL | Zakup ziemi urodzajnej (humusu) do wykonania warstwy glebowej rekultywowanego składowiska 1650,00 | t t | 1 650,000 | |
| | | | Mnożnik przedmiaru | | RAZEM *1,455 | 1 650,000 2 400,750 |
| 2 | KNR AT-06 0104-03 | DP | Załadunek ładowarką kołową 2,50 m ³ , wyladunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody samowyladowcze; kategoria ładunku I 1650 | t t | 1 650,000 | |
| | | | Mnożnik przedmiaru | | RAZEM *1,455 | 1 650,000 2 400,750 |
| 3 | KNR AT-06 0108-01 | DP | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I (1650,00*1,455)/20 A (obliczenia pomocnicze) 120,00 | kurs kurs | 120,038 ----- 120,038 120,000 | |
| | | | | | RAZEM | 120,000 |
| 4 | KNR AT-06 0108-04 | DP | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 poz.3 | kurs kurs | 120,000 | |
| | | | | | RAZEM | 120,000 |
| 5 | KNNR 1 0215-01 | DP | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 1650 | m ³ m ³ | 1 650,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1 650,000 |
| 6 | KNNR 1 0215-07 | DP | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m 1650 | m ³ m ³ | 1 650,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1 650,000 |
| 2 | 77310000-6 | | Zabiegi agrotechniczne | | | |
| 7 | KSNR 11 0712-05 analogia | N i Instr. Prod. | Mechaniczne wykonanie wysiewu wapna nawozowego w gruncie kat. III 5500 | m ² m ² | 5 500,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5 500,000 |
| 8 | KSNR 11 0712-05 | N i Instr. Prod. | Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat. III 5500 | m ² m ² | 5 500,000 | |
| | | | | | RAZEM | 5 500,000 |
| 9 | KSNR 11 0710-02 | N i Instr. Prod. | Sadzenie krzewów żywopłotowych bez zaprawy dołów w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat. III 120 | szt. szt. | 120,000 | |
| | | | | | RAZEM | 120,000 |