

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach nad salą gimnastyczną			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.1	0509-01	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
2	KNR 4-04	Rozebranie deskowania stropów	m ²		
d.1	0405-01	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
3	KNR AT-09	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m ²		
d.1	0201-01	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
4	KNR-W 2-16	Dwuwarstwowa izolacja o grub. 120-210 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich	m ²		
d.1	0302-06	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
5	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK)	m ²		
d.1	0103-02	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
6	KNR 0-21	Pokrycie dachu płytami OSB gr. 20 mm	m ²		
d.1	4007-03	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - obróbki murów ogniowych	m ²		
d.1	0515-02	16.5	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - obróbki ko-	m ²		
d.1	0515-02	29	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - obróbki ko-	m ²		
d.1	0515-02	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
d.1	0520-08	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 0-22	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²		
d.1	0527-02	515	m ²	515.000	
				RAZEM	515.000
13	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
d.1	0604-05	65.5	m	65.500	
				RAZEM	65.500
14	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - wykonanie nowych podsufitek w miejscu zniszczonych zaciekami	m ²		
d.1	2011-02	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNKRB 3	Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna dwukrotnie scian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0605-04	28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
17	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1103-05	6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
2		Dach nad starą szkołą			
19	KNR 19-01 d.2 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
20	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 19-01 d.2 0416-07	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łat do 16 mm	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
22	KNR 4-01 d.2 0614-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
23	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
24	KNR AT-09 d.2 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK)	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
25	KNR-W 2-02 d.2 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - obróbki okapowe i brzegowe	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR-W 2-02 d.2 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - obróbki przy kominach	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 2-02 d.2 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12cm- z blachy z cynku	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
29	KNR-W 2-02 d.2 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-02 d.2 0504-05	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w łuskę	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
31	KNR 5-08 d.2 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 5-08 d.2 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10mm (d=8 mm)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 5-08 d.2 0619-05	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 13-21 d.2 0401-01	Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNKRB 3 d.2 0603-04	Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach z osiátkowaniem	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
36	TZKNBK XV d.2 0209-01	Pobielenie sufitów gładkich z fasetami z zagruntowaniem 2 razy	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		133	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
38	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
39	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000